

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา (โดยการก่อสร้างหลังคาเมรุ)
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลท่าปลา.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างหลังคาเมรุ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๑๐.๕ เมตร
.....
.....
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
.....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ปร.๔.....
- ๖.๒ปร.๕.....
- ๖.๓แบบแปลนมาตรฐาน.....
- ๖.๔
๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑นายอตุลย์ ธาคำ.. ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒นายกิตติ เย็นยอควิชัย กรรมการ.....
- ๗.๓นายเสชา ปริมาณ กรรมการ.....
- ๗.๔
๗.๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา
ที่ 53003/

21 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าปลา (ผ่านปลัดฯ)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าปลาที่ 99/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงเมรุวัดท่าปลา โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเมรุ โดยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้านายอศุขย์ ธาคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ, นาย กิตติ เข็นยอดวิชัย นักบริหารงานประจำ เป็นกรรมการ และนายเดชา ปริมาณ ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน เป็นกรรมการ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าว ตามรายละเอียดกำหนดราคากลางและแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอศุขย์ ธาคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายวิเชษ ปิญาจิรภัทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าปลา โดยการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
สถานที่จอดรถ รั้วท่าปลา ด้านท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
กองช่าง เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

แบบแปลน เทศบาลตำบลท่าปลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลางของ		คำนวณ		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้าง									
1	เสาเหล็ก I-Beam 250 x125 x 75 x 12.5 มม.	10.00	ฟุต	5,000.00	50,000.00	2,760.00	27,600.00	77,600.00	
2	ท่อเหล็ก Ø 4" ทน 4.5 มม.	47.00	ฟุต	2,052.00	96,444.00	878.00	41,266.00	137,710.00	
3	ท่อเหล็ก Ø 2" ทน 3.0 มม.	87.00	ฟุต	582.00	50,634.00	312.00	27,144.00	77,778.00	
4	เหล็กตัว C 125 x 50 x 20 x 32 มม.	107.00	ฟุต	800.00	85,600.00	483.00	51,681.00	137,281.00	
5	เหล็กกล่อง 1 x 1 x ทน 1.2 มม.	23.00	ฟุต	149.00	3,427.00	64.00	1,472.00	4,899.00	
6	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	2.50	ฟุต	901.00	2,252.50	493.00	1,232.50	3,485.00	
7	เหล็กท่อน ขนาด 400 x125 มม. ทน 15 มม.	10.00	ตัน	369.00	3,690.00	54.00	540.00	4,230.00	
8	เหล็กท่อน ขนาด 250 x125 มม. ทน 15 มม.	20.00	ตัน	104.00	2,080.00	45.00	900.00	2,980.00	
9	Anchor Bolt RB 19 มม. พร้อมน๊อตและแหวนทุก	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	240.00	2,400.00	10,400.00	
10	Anchor Bolt DB 19 มม. พร้อมน๊อตและแหวนทุก	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	36.00	360.00	1,560.00	
11	งานเชื่อมตามเหล็ก # 0.35 พร้อมกันสาดข้าง	684.00	ตร.ม.	95.00	64,980.00	70.00	47,880.00	112,860.00	
12	สลักหัวแม่เหล็ก	1,276.00	ตัว	2.50	3,190.00	-	-	3,190.00	
13	TENSION ROD 10 mm. W/TURN BUCKLE	10.00	ชุด	570.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
14	ZAB ROD 12 มม.	118.00	ชุด	25.00	2,950.00	-	-	2,950.00	
15	ค่าติดตั้งเหล็กโครงสร้างขนาด Ø 4"	42.00	ฟุต	-	-	300.00	12,600.00	12,600.00	
หมวดไฟฟ้า									
1	พาสซีวเคเบิล	507.00	ตร.ม.	34.00	17,238.00	35.00	17,745.00	34,983.00	
2	พาสซีวเคเบิล	507.00	ตร.ม.	42.00	21,294.00	38.00	19,266.00	40,560.00	
หมวดงานไฟฟ้าส่องสว่าง									
1	โคมไฟฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	1,000.00	6,000.00	33,000.00	
2	เสาไฟยาว 8 ม. อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ต้น	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
3	สายเคเบิลไฟ ขนาด เบอร์ 25	200.00	ม.	16.00	3,200.00	15.00	3,000.00	6,200.00	
4	ท่อไฟฟ้า PVC ขนาด 3/4	37.00	ฟุต	45.00	1,665.00	20.00	740.00	2,405.00	

